



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

แผ่นที่ 1

งาน งานอาคาร โครงการฝังท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรในนา ระยะทาง 850 เมตร

ของโครงการ

สถานที่ดำเนินการ โครงการฝังท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรในนา หมู่ที่ 4 บ้านท่าไต้ยา ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคาตามแบบ ปร4. จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	ราคาวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	266,981.97	1.3074	349,052.23	
	ป้ายโครงการ	3,500.00		3,500.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินจ่ายล่วงหน้าจ่ายล่วงหน้า -				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก -				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7 %				
	สรุป รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			352,552.23	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			349,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ 850.00 เมตร.

เฉลี่ยราคาประมาณ 410.58 บาท/เมตร.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภารัตน์ แดงแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสนธิฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ


รายการประมาณการ -โครงการฝังท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรในนา บ้านโตะยา

สถานที่ก่อสร้าง - หมู่ที่ 4 ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ - ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณการเมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย - นายอรุณ ชูช่วยคำ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.00	งานดินชุด - ดินถม วางท่อ PVC.	414.00	ลบ.ม.	-	-	20.53	8,499.42	8,499.42	
2.00	งานเดินท่อ PVC. Ø 6" (ชั้น 13.5)	4.00	ท่อน	2,050.00	8,200.00	307.50	1,230.00	9,430.00	
3.00	งานเดินท่อ PVC. Ø 5" (ชั้น 13.5)	6.00	ท่อน	1,455.00	8,730.00	218.25	1,309.50	10,039.50	
4.00	งานเดินท่อ PVC. Ø 4" (ชั้น 13.5)	223.00	ท่อน	856.78	191,061.94	128.51	28,657.73	219,719.67	
5.00	งานเดินท่อ PVC. Ø 2" (ชั้น 13.5)	3.00	ท่อน	230.84	692.52	34.62	103.86	796.38	
6.00	สามทาง PVC. Ø 4" ลด Ø 2" 90 องศา	12.00	ชิ้น	340.00	4,080.00	-	-	4,080.00	
7.00	ข้องอ PVC. Ø 4" 90 องศา	11.00	ชิ้น	160.00	1,760.00	-	-	1,760.00	
8.00	ข้องอ PVC. Ø 2" 90 องศา	12.00	ชิ้น	27.70	332.40	-	-	332.40	
9.00	บอลวาล์ว PVC. Ø 2" เปิด ปิด	12.00	ชิ้น	203.30	2,439.60	-	-	2,439.60	
1.00	บอลวาล์ว PVC. Ø 4" เปิด ปิด	5.00	ชิ้น	1,545.00	7,725.00	-	-	7,725.00	
11.00	สามทาง PVC. Ø 4" 90 องศา	3.00	ชิ้น	340.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
12.00	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 1000 กรัม	2.00	ก/ป	570.00	1,140.00	-	-	1,140.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							266,981.97	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นายอรุณ ชูช่วยคำ) ลงชื่อ  กรรมการ (นางสนิษฐา โกตัน)

ลงชื่อ  (นางสุตารัตน์ แดงแก้ว) ลงชื่อ  กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ฝัगतอส่งน้ำเพื่อกเกษตรในนา หมู่ที่ ๔ บ้านท่าไต้ยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอบะนาระ จังหวัดปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓๔๙,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานดินชุด งานเดินท่อ
๔. ราคากลาง คำนวณวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๔๙,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างผนังคอนกรีต
 - ๕.๑ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นางสุดารัตน์ แดงแก้ว	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖.๓ นางสนิษฐา โกตัน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน