

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาพ่อหิน หมู่ที่ ๓ บ้านปากช่อง ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔๘๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป หมดงานดิน หมดงานไม้ หมดงานคอนกรีต หมดงานเหล็ก หมดงานรอยต่อคอนกรีต และหมดงานท่อระบายน้ำ คสล.
๔. ราคากลาง คำนวณวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ๕.๑ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นางสุภารัตน์ บายคายคม	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖.๓ นางสนิษฐา โกตัน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประเภท ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 672.00 ตรม

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

สถานที่ก่อสร้าง สายเขาพ้อหิน หมู่ที่ 3 บ้านปากช่อง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคารและ				
	งานโครงสร้างตอนกรีดเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง,งานสาธารณูปโภค,งานดิน	353,136.22	1.3795	487,151.42	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและที่เหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับปรุง	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			490,151.42	
คิดราคาก่อสร้างเพียง				489,000.00	
ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่ 672.00 ตร.ม					
เฉลี่ยราคาประมาณ 727.67 บาท/ตร.ม					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุดารัตน์ บายคายคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสนิษฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ (ลงชื่อ).....
(นายสมชาย โส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

[illegible]

ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคา ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 672.00 ตรม

สถานที่ก่อสร้าง สายเขาพ้อหิน หมู่ที่ 3 บ้านปากช่อง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณเมื่อวันที่

มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							325,200.26	
4.1	เหล็กตะแคง WIRE MESH ขนาด0.20x0.20xม.	672.00	ตร.ม.	30.00	20,160.00	5.00	3,360.00	23,520.00	
4.2	เหล็ก AB Ø 15 มม.	0.07	ตัน	21,136.00	1,479.52	3,300.00	231.00	1,710.52	
4.3	เหล็ก AB Ø 19 มม.	0.04	ตัน	21,136.00	845.44	3,300.00	132.00	977.44	
	5.งานรอยต่อคอนกรีต								
5.1	ค่าแรงรอยต่อคอนกรีต	64.00	เมตร	-		15.00	960.00	960.00	
5.2	แผ่นโฟมหนา 2 เซนติเมตร	12.00	แผ่น	25.00	300.00			300.00	
5.3	ยางแอสฟัลต์ติก 1 ลิตร ต่อ 5 เมตร	12.00	ลิตร	25.00	300.00	14.00	168.00	468.00	
	6.งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3								
6.1	ที่ คสล. ศก.1.00 เมตร								
6.2	ปูนซีเมนต์								
6.4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย			-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรง							353,136.22	


นายอรุณ ชูช่วยคำ ประธานกรรมการ


นางสุตารัตน์ บายคายคม กรรมการ


นางสาวสนิษฐา โกตัน กรรมการ