



สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลอคกระบือ
ประเภท งานทาง ซ่อมแซมถนน คสล.จำนวน 3 จุด ระยะทางรวม 36.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 219.50 ตร.ม
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลอคกระบือ
สถานที่ก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยขัวนิมิตร จำนวน 2 จุด พร้อมทางน้ำสัน หมู่ที่ 1
และถนน คสล.ซอยศาลาต้นไทร จำนวน 1 จุด พร้อมวางท่อลอด หมู่ที่ 3 ตำบลลอคกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ประมาณราคาโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคารและ				
	งาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง,งานสาธารณูปโภค,งานดิน	160,110.18	1.3624	218,134.11	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและที่เหลื่อม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับปรุง	3,000.00		3,000.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			221,134.11	
คิดราคาก่อสร้างเพียง				220,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่ 219.50 ตร.ม					
เฉลี่ยราคาประมาณ 1,002.27 บาท/ตร.ม					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภารัตน์ บายคายคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสนธิฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอคกระบือ

ประมาณราคา คอมพิวเตอร์ 3 จุด ระยะทางรวม 36.50 เมตร พนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่พัฒนาที่ดินน้อยกว่า 219.50 ตร.ม

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณเมื่อวันที่

ประมาณการโดยนายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

[illegible]

ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคา ซ่อมแซมถนน คสล.จำนวน 3 จุด ระยะทางรวม 36.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 219.50 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยขวัญมิตร จำนวน 2 จุด พร้อมทางน้ำเส้น หมู่ที่ 1 และถนน คสล.ซอยศาลาต้นไทร จำนวน 1 จุด พร้อมวางท่อลอด หมู่ที่ 3 อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างก่อสร้างส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณเมื่อวันที่ พศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							139,753.34	
4. งานหลัก									
4.1	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด 0.20x0.20xม.	219.50	ตร.ม.	33.00	7,243.50	5.00	1,097.50	8,341.00	
4.2	เหล็กกลม 15 มม. SR 24	1.00	เส้น	425.44	425.44	50.00	50.00	475.44	
4.2	เหล็กกลม 19 มม. SR 24		เส้น						
5. งานรอยต่อคอนกรีต									
5.1	ค่าแรงรอยต่อคอนกรีต	19.00	เมตร	-		15.00	285.00	285.00	
5.2	แผ่น โฟมหนา 2 เซนติเมตร	2.00	แผ่น	25.00	50.00			50.00	
5.3	ยางแอสฟัลติก 1 ลิตร ต่อ 5 เมตร	3.00	ลิตร	25.00	75.00	14.00	42.00	117.00	
6. งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3									
6.1	ที่ คสล. ศก. 0.80 เมตร	5.00	ท่อน	1,450.00	7,250.00	700.00	3,500.00	10,750.00	
6.2	งานยาแนวท่อ	4.00	จุด	84.60	338.40	-		338.40	
6.4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย			-		-	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรง							160,110.18	

นายอรุณ ชูช่วยคำ ประธานกรรมการ

นางสุดารัตน์ บายคายคม กรรมการ

นางสนิษฐา โกตัน กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางน้ำล้น ซอยขวัญนิมิต หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อลอด ซอยศาลาตันไทร หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ จุด ระยะทางรวม ๓๖.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๙.๕๐ ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป หมวดงานดิน หมวดงานไม้ และหมวดงานคอนกรีต

๔. ราคากลาง คำนวณวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นางสาวรัตน์ บายคายคม	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖.๓ นางสนิษฐา โกตัน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน