

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพ่อหิน หมู่ที่ ๓ บ้านปากช่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป หมวดยานดิน หมวดยานไม้ หมวดยานคอนกรีต หมวดยานเหล็ก หมวดยานรอยต่อคอนกรีต และงานท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓

๔. ราคากลาง คำนวณวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสุดารัตน์ บายคายคม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๖.๓ นางสนิษฐา โกตัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ประเภท งานทาง ถนน คสล. สายเขาพ้อหิน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตรม.
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
สถานที่ก่อสร้าง สายเขาพ้อหิน หมู่ที่ 3 บ้านปากช่อง อำเภอบ้านนา ระยอง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ประมาณราคาโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคารและ				
	งานโครงสร้างตอมกริตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง,งานสาธารณูปโภค,งานดิน	329,091.61	1.3624	448,354.41	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและที่เหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับปรุง	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			451,354.41	
คิดราคาก่อสร้างเพียง				450,000.00	
ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่ 600.00 ตร.ม					
เฉลี่ยราคาประมาณ 750.00 บาท/ตร.ม					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุตารัตน์ บายคายคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสนธิษฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายสมชาย โส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคา ถนน คสล. สายขาอ่อน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 150.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง
สายเขาพ่อหิน หมู่ที่ 3 บ้านปากช่อง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณเมื่อวันที่

ประมาณการโดย นายอรุณ ฐุขย์คำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

[illegible]

ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคา ถนน คสล. สายเขาพ่อหิน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง สายเขาพ่อหิน หมู่ที่ 3 บ้านปากช่อง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา								296,776.53	
4. งานเหล็ก										
4.1	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด 4 มม @ 0.20	600.00	ตร.ม.	33.00	19,800.00	5.00	3,000.00		22,800.00	
4.2	เหล็กกลม 15 มม. SR 24	5.00	เส้น	425.44	2,127.20	50.00	250.00		2,377.20	
4.2	เหล็กกลม 19 มม. SR 24	2.00	เส้น	495.00	990.00	50.00	100.00		1,090.00	
5. งานรอยต่อคอนกรีต										
5.1	ค่าแรงรอยต่อคอนกรีต	60.00	เมตร	-		15.00	900.00		900.00	
5.2	แผ่นโฟมหนา 2 เซนติเมตร	9.00	แผ่น	25.00	225.00				225.00	
5.3	ยางแอสฟัลต์ติก 1 ลิตร ต่อ 5 เมตร	12.00	ลิตร	25.00	300.00	14.00	168.00		468.00	
6. งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3										
6.1	ที่ คสล. ศก. 0.50 เมตร	6.00	ท่อน	607.48	3,644.88	85.00	510.00		4,154.88	
6.2	งานยาแนวท่อ	5.00	จุด	60.00	300.00	-			300.00	
6.4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย			-			-	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรง									329,091.61

นายอรุณ ชูช่วยคำ

ประธานกรรมการ นายสุดาร์ตัน บายคายคม

กรรมการ

นางสนธิษฐา โกตัน กรรมการ