

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อเส้ง หมู่ที่ ๔ บ้านมะรวด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๕๘,๗๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป หมวดงานดิน หมวดงานไม้ หมวดงานคอนกรีต หมวดงานเหล็ก หมวดงานรอยต่อคอนกรีต และงานท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓
๔. ราคากลาง คำนวณวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๕๘,๕๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นางสุภารัตน์ บายคายคม	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖.๓ นางสนิษฐา โกตัน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

สถานที่ก่อสร้าง สายพ้อเส้ง หมู่ที่ 4 บ้านมะรวด ตำบลคอกกระบือ อำเภอยะนิง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคาโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคารและ				
	งาน โครงสร้างตอมกริดเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง,งานสาธารณูปโภค,งานดิน	187,679.40	1.3624	255,694.41	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและที่เหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับปรุง	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			258,694.41	
คิดราคาก่อสร้างเพียง				258,500.00	
ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่ 360.00 ตร.ม					
เฉลี่ยราคาประมาณ 718.05 บาท/ตร.ม					

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุดารัตน์ บายคายคม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสนิษฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ (ลงชื่อ)..........
(นายสมชาย โส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

ประมาณการโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

[illegible]

ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลคอกกระบือ
 ประมาณราคา ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 360.00 ตรม
 สถานที่ก่อสร้าง สายท่อเส็ง หมู่ที่ 4 บ้านมะรวด อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 ประมาณการ โดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
	ยอดยกมา							169,483.22		
	4. งานหลัก									
4.1	เหล็กตะแวง WIRE MESH ขนาด0.20x0.20xm.	360.00	ตร.ม.	33.00	11,880.00	5.00	1,800.00	13,680.00		
4.2	เหล็กกลม 15 มม. SR 24	5.00	เส้น	425.44	2,127.20	50.00	250.00	2,377.20		
4.2	เหล็กกลม 19 มม. SR 24	2.00	เส้น	525.49	1,050.98	50.00	100.00	1,150.98		
	5.งานรอยต่อคอนกรีต									
5.1	ค่าแรงรอยต่อคอนกรีต	36.00	เมตร	-		15.00	540.00	540.00		
5.2	แผ่น โฟมหนา 2 เซนติเมตร	7.00	แผ่น	25.00	175.00			175.00		
5.3	ยางแอสฟัลติก 1 ลิตร ต่อ 5 เมตร	7.00	ลิตร	25.00	175.00	14.00	98.00	273.00		
	6.งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3									
6.1	ที่ คสล. ศก.0.60 เมตร									
6.2	ปูนซีเมนต์									
6.4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย			-	-	-		
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรง								187,679.40	

นายอรุณ ชูช่วยคำ

ประธานกรรมการ

นางสุภารัตน์ บำยคายคม

กรรมการ

นางสนิษฐา โกตัน กรรมการ