

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุกรุกเบิกถนนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหวล – ป่าเสม็ด หมู่ที่ 2 บ้านห้วยนอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอยะนิงะ จังหวัดปัตตานี
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,361,000.- บาท
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป
บุกรุกเบิกถนนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 780 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร
4. ราคากลาง คำนวณวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,361,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง จ้างเหมาบุกรุกเบิกถนนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - 5.1 ปร 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 นางทัศนีย์ หนูทอง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 - 6.3 นางสุดารัตน์ บายคายคม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุดารัตน์ บายคายคม)

สรุปผลการประมาณราคากลางการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประเภทงาน โครงการบุกเบิกถนน สายนาवल - ป่าเสม็ด พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

เจ้าของงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ออกแบบและกำหนดรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประมวลผลและสรุปผล					
ข้อมูลพื้นฐาน					
ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน	FACTOR F	รวมงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บุกเบิกถนน สายนาवल - ป่าเสม็ด	999,032.04	1.3624	1,361,081.25	FACTOR F งานทาง เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน - %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,361,081.25	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,361,000.00	
	(ตัวอักษร) (เงินหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่ กว้าง 2.00 ม. ยาวรวม 780.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตร.ม. เฉลี่ย 872.43 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....
(นายอรุณ ชูช่วยคำ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นางทัศนีย์ หนูทอง) กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นางสุดารัตน์ ไบบายคม) กรรมการ

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ

(นายสมชาย โส้)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

รายการประมาณการ โครงการบุกเบิกถนนขนาดสี่เลนจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานีที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประมาณการโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรูยปากทางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	2,340	ตร.ม.	-	-	1.67	3,907.80	3,907.80	
2	ดินถม	496	ลบ.ม.	170	84,320.00	-	-	84,320.00	
3	ลงลูกรัง	562	ลบ.ม.	234	131,508.00	-	-	131,508.00	
4	ทรายรองพื้น	78	ลบ.ม.	560	43,680.00	99	7,722.00	51,402.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	234	ลบ.ม.	2,070	484,380.00	306	71,604.00	555,984.00	
6	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	1,560	ตร.ม.	30	46,800.00	5	7,800.00	54,600.00	
7	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.24	ตัน	23,551	5,652.24	3,300	792.00	6,444.24	
9	ไม้แบบ	58	ตร.ม.	500	29,000.00	-	-	29,000.00	
10	ค่าแรงวางแบบ	234	ตร.ม.	-	-	133	31,122.00	31,122.00	
11	แผ่นโฟม	20	แผ่น	20	400.00	-	-	400.00	
12	แอสฟัลท์ผสมทราย	156	เมตร	40	6,240.00	-	-	6,240.00	
13	งานท่อ คสล. Ø 0.40 ม.	24	ท่อน	520	12,480.00	126	3,024.00	15,504.00	
14	งานท่อ คสล. Ø 0.80 ม.	4	ท่อน	1,300	5,200.00	390	1,560.00	6,760.00	
15	งานท่อ คสล. Ø 1.00 ม.	8	ท่อน	2,100	16,800.00	630	5,040.00	21,840.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							999,032.04	

.....
นายอรุณ ชูช่วยคำ ประธานกรรมการ

.....
นางทัศนีย์ หนูทอง กรรมการ

.....
นางสุภารัตน์ บายคายคม กรรมการ