

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๙๙,๐๐๐.- บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป
หมวดงานทางป่า ขุดต่อ หมวดงานตัดขึ้นรูปคันทาง หมวดงานลงดินลูกรัง หมวดงานลงหินคลุก
หมวดงานทางน้ำล้น หมวดงานคอนกรีต และหมวดงานฝังท่อ คสล.
๔. ราคากลาง คำนวณวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก
 - ๕.๑ พร ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางสุภารัตน์ บายคายคม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 - ๖.๓ นางสนิษฐา โกตัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

พื้นที่ บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.20 เมตร ระยะทาง 2,150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,030.00 ตร.ม

เจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 สายขึ้นเขาบ่อไทร บ้านหนองน ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี


ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคาโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน	FACTOR F	รวมงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก	1,465,143.49	1.3624	1,996,111.49	FACTOR F งานทาง เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน - %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับปรุง	3,000.00	-	3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,999,111.49	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,999,000.00	
	(ตัวอักษร) (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 9,030.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 221.37 บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุตารัตน์ บายคายคม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสนิษฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ

..........
(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก ตำบลคอกกระบือ
 ประมาณราคา บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๒๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๐๓๐.๐๐ ตร.ม
 หมู่ที่ ๒ สายขึ้นเขาอโหรี บ้านหวนอน ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 สถานที่ก่อสร้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณเมื่อวันที่ 01 มิ.ย. 2562
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
 ประมาณการโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.00	งานถมป่า ขุดตอ	1,720.00	ตร.ม.	-	-	5.30	9,116.00	9,116.00	
2.00	งานตัดหินปูคันทาง (หินผุ - ขุดตัด)	5,912.00	ลบ.ม.	-	-	31.13	184,040.56	184,040.56	
3.00	งานลงดินลูกรัง	1,515.00	ลบ.ม.	240.05	363,675.75			363,675.75	
4.00	งานลงหินคลุก	609.00	ลบ.ม.	1,089.59	663,560.31			663,560.31	
5.00	งานทางน้ำล้น (จำนวน 5 จุด)								
	ไม่แนบคิด 20%	7.70	ตร.ม.	400.00	3,080.00	-		3,080.00	
	ค่าแรงไม่คิดเป็น 100%	38.50	ตร.ม.	-		133.00	5,120.50	5,120.50	
	ตะปู	5.00	กก.	49.00	245.00			245.00	
	ทรายหยาบรองพื้นทาง ทนเฉลี่ย 0.05 ม.	15.75	ลบ.ม.	560.75	8,831.81	99.00	1,559.25	10,391.06	
6.00	งานตอมกริด								
	คอนกรีต 1:2:4: (240 ksc)	62.25	ลบ.ม.	2,070.09	128,863.10	436.00	27,141.00	156,004.10	
	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด 0.20x0.20xม.	465.00	ตร.ม.	33.00	15,345.00	5.00	2,325.00	17,670.00	
7.00	งานฝังท่อ คลส.ตาม มอก 1 - Ø 0.60 ม. (จำนวน 10 จุด)	60.00	ท่อน	757.00	45,420.00	113.67	6,820.20	52,240.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,465,143.49	

นายอรุณ ชูช่วยคำ ประธานกรรมการ

นางสุดารัตน์ บายคายคม กรรมการ

นางสนิษฐา โกตัน กรรมการ