

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างรั้วกุโบร์ บ้านอีเล๊ะ หมู่ที่ ๔ บ้านมะรูด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป
งานงานฐานรากและโครงสร้างรั้ว งานพื้นถนน คสล. งานผนังก่ออิฐ งานสี งานประตูลูกติดบาน
เลื่อน
๔. ราคากลาง คำณวนวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างรั้วกุโบร์
 - ๕.๑ ปร ๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นางสาวรัตน์ บายคายคม	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖.๓ นางสนิษฐา โกตัน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์บ้านอีเล๊ะ ขนาดรั้วสูง 1.50 เมตร ยาวรวม 89.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง กุโบร์บ้านอีเล๊ะ หมู่ที่ 4 บ้านมะรวด ต. คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณการเมื่อวันที่

เจ้าของงาน กองช่าง ออกแบบและกำหนดรายการ กองช่าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน	FACTOR F	รวมงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรั้วกุโบร์ (งานอาคาร)	228,739.34	1.3056	298,642.08	FACTOR F งานอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย -
	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินจ่ายล่วงหน้าจ่ายล่วงหน้า -				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก -				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7 %				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			301,642.08	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			300,000.00	
	(ตัวอักษร) (เงินสามแสนบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 89.00 เมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ 3,370.78 บาท/ม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุดารัตน์ บายคายคม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสนิษฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ
(นายวิจิต อาจนรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคาโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ มิถุนายน 2565

[illegible]

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ปร4แผ่นที่ 1

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์บ้านอึล๊ะ ขนาดรั้วสูง 1.50 เมตร ยาวรวม 89.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ กุโบร์อึล๊ะ หมู่ที่ 4 บ้านมะรวด ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์อึล๊ะ ขนาดรั้วสูง 1.50 เมตร ยาวรวม 89.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานผนังก่ออิฐ								
	-งานผนังก่ออิฐบล็อก	102	ตรม.	135	13,770.00	80.00	8,160.00	21,930.00	
	-งานผนังก่ออิฐบล็อกช่องแสง	25	ตรม.	220	5,500.00	80.00	2,000.00	7,500.00	
	-เอ็นทับหลัง	85	ม	79	6,715.00	44.00	3,740.00	10,455.00	
	-งานจับเหลี่ยม	258	ม	10	2,580.00	15.00	3,870.00	6,450.00	
	-งานผนังฉาบเรียบ + เสာ	204	ตรม.	78	15,912.00	82.00	16,728.00	32,640.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 3							78,975.00	
4	งานสี								
	- งานสีน้ำพลาสติกภายใน/ภายนอก	254	ตรม.	38	9,652.00	30.00	7,620.00	17,272.00	
	- สีน้ำมันเคลือบเหล็ก ขนาด 3.785 ลิตร								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 4							17,272.00	
5	งานประตูเหล็กดัดบานเลื่อน	1	บาน						
	ประตูขนาด 1.50 x 4.00 ม.พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1	บาน	16,154.00	16,154.00			16,154.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 5							16,154.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1+2+3+4+5							228,739.34	

นายอรุณ ชูช่วยคำ ประธานกรรมการ

นางสุดารัตน์ บายคายคม กรรมการ

นางสนิษฐา โกตัน กรรมการ