

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านใหญ่ ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๘๘,๕๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป หมดงานบุกเบิก หมดงานท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ หมดงานไม้ หมดงานเหล็ก หมดงานรอยต่อคอนกรีต และหมดงานป้ายโครงการ
๔. ราคากลาง คำนวณวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๘๘,๕๐๐.- บาท
(สองแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ๕.๑ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นางสุดารัตน์ บายคายคม	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖.๓ นางสนิษฐา โกตัน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประเภท งานทาง บุกเบิกถนนพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 310.00 ตร.ม

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยรวมใจ หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคารและ				
	งาน โครงสร้างตอมกริดเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง,งานสาธารณูปโภค,งานดิน	209,844.11	1.3624	285,891.62	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและที่เหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับปรุง	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			288,891.62	
คิดราคาก่อสร้างเพียง				288,500.00	
ตัวอักษร (เงินสองแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่ 310.00 ตร.ม					
เฉลี่ยราคาประมาณ 930.64 บาท/ตร.ม					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุดารัตน์ บายคายคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสนธิษฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ (ลงชื่อ).....
(นายสมชาย โส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลคอกกระบือ

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา บุกเบิกถนนพร้อมลงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 310.00 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง ซอยรวมใจ หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานบุกเบิก								
1.1	งานถางป่า ขุดต่อ	456.00	ตร.ม.			3.34	1,523.04	1,523.04	
1.2	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	387.50	ตร.ม.			9.79	3,793.63	3,793.63	
1.3	งานลงดินถม	35.65	ลบ.ม.	179.11	6,385.27			6,385.27	
1.4	งานลงดินลูกรัง	68.20	ลบ.ม.	224.57	15,315.67			15,315.67	
1.5	ดินลูกรังไหลทาง ช้างละ 0.50 ม.	-	ลบ.ม.					-	
	2.งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3								
2.1	งานฝังท่อ คสล.ตาม มอก 1 - Ø 0.60 ม. (จำนวน 2	8.00	ท่อน	757.00	6,056.00	189.00	1,512.00	7,568.00	
2.2	งานฝังท่อ คสล.ตาม มอก 1 - Ø 1.00 ม. (จำนวน 1	12.00	ท่อน	1,800.00	21,600.00	450.00	5,400.00	27,000.00	ท่อคู่
2.3	งานยาแนวท่อ คสล.	16.00	จุด	-	-			-	
	3. งานไม้								
3.1	ไม้แบบคึด 20%	9.30	ตร.ม.	400.00	3,720.00	-		3,720.00	
3.2	ค่าแรงไม้คึดเป็น 100%	46.50	ตร.ม.	-		133.00	6,184.50	6,184.50	
3.3	ตะปู	5.00	กก.	49.00	245.00			245.00	
	4. งานตอนกรีต								
4.1	คอนกรีต 1:2:4: (240 ksc)	46.50	ลบ.ม.	2,070.09	96,259.19	436.00	20,274.00	116,533.19	
4.2	ทรายหยาบรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	11.80	ลบ.ม.	560.75	6,616.85	99.00	1,168.20	7,785.05	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							196,053.35	

ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลคอกกระบือ

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา บุกเบิกถนนพร้อมลงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 310.00 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง ซอยรวมใจ หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							196,053.35	
	5. งานเหล็ก								
5.1	เหล็กตะแคง WIRE MESH ขนาด0.20x0.20xม.	310.00	ตร.ม.	30.00	9,300.00	5.00	1,550.00	10,850.00	
5.2	เหล็กกลม 15 มม. SR 24	4.00	เส้น	425.44	1,701.76	50.00	200.00	1,901.76	
5.3	เหล็กกลม 19 มม. SR 24								
	6.งานรอยต่อคอนกรีต								
6.1	ค่าแรงรอยต่อคอนกรีต	32.00	เมตร	-		15.00	480.00	480.00	
6.2	แผ่นโพนหนา 2 เซนติเมตร	13.00	แผ่น	25.00	325.00			325.00	
6.3	ยางแอสฟัลต์ติก 1 ลิตร ต่อ 5 เมตร	6.00	ลิตร	25.00	150.00	14.00	84.00	234.00	
	7.งานป้ายโครงการ								
7.1	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย			-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							209,844.11	


นายอรุณ ชูช่วยคำ ประธานกรรมการ


นางสุดารัตน์ บายคายคม กรรมการ


นางสนิษฐา โกตัน กรรมการ