

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายแยกขวัญนิมิต หมู่ที่ ๑ บ้านใหญ่ ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๕๔๘,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป หมวดงานถางป่า ขุดต่อ หมวดงานตัดขึ้นรูปคันทาง หมวดงานลงดินลูกรัง หมวดงานลงหินคลุก และหมวดงานฝังท่อ คสล.
๔. ราคากลาง คำนวณวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๒,๐๐๐.- บาท
(ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ๕.๑ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นางสุภารัตน์ บายคายคม	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖.๓ นางสนิษฐา โกตัน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประเภท บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3.20 เมตร ระยะทาง 570.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,824.00 ตร.ม

เจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 สายแยกขัวนิมิตร บ้านใหญ่ ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน	FACTOR F	รวมงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก	366,323.67	1.3624	499,079.37	FACTOR F งานทาง เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน - %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับปรุง	3,000.00	-	3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			502,079.37	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			502,000.00	
	(ตัวอักษร) (เงินห้าแสนสองพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,824.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 275.21 บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุดารัตน์ บายคายคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสนิษฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ

(นายสมชาย โส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๑ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก ตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคา บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๒๐ เมตร ระยะทาง ๕๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๔.๐๐ ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ สายแยกขวัญนิมิตร บ้านใหญ่ ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พศ. ๒๕๖๓

ประมาณการโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.00	งานถางป่า ขุดตอ	3,420.00	ตร.ม.	-	-	4.99	17,065.80	17,065.80	
2.00	งานตัดขึ้นรูปคันทาง (หินผุ - ขุดตัด)	615.00	ลบ.ม.	-	-	28.81	17,718.15	17,718.15	
3.00	งานลงดินลูกรัง	484.00	ลบ.ม.	224.57	108,691.88			108,691.88	
4.00	งานลงหินคลุก	188.00	ลบ.ม.	924.68	173,839.84			173,839.84	
5.00	งานฝังท่อ คสล.ตาม มอก 1 - Ø 0.60 ม. (จำนวน 8 จุด)	48.00	ท่อน	757.00	36,336.00	264.00	12,672.00	49,008.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							366,323.67	

.....
นายอรุณ ชูช่วยคำ ประธานกรรมการ

.....
นางสุภารัตน์ บายคายคม กรรมการ

.....
นางสนิษฐา โกตัน กรรมการ