

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านสุภาพ - หุ้งกุมาร หมู่ที่ ๑
บ้านใหญ่
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๔,๐๐๐.- บาท
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป
งานดิน งานไม้ งานคอนกรีต งานเหล็กเสริม งานรอยต่อคอนกรีต งานท่อระบายน้ำ คสล.
๕. ราคากลาง คำณวนวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๖๔,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางทัศนีย์ หนูทอง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๗.๓ นางสาวสุรารักษ์ พุดดำ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 435.00 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านสุภาพ - พงษ์กุ่ม หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ออกแบบและกำหนดรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างตอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง,งานสาธารณูปโภค,งานดิน	252,783.53	1.3642	344,847.29	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและที่เปลี่ยน				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับปรุง	3,000.00		3,000.00	
	บวกเพิ่ม 5 % ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จว.ชายแดนใต้)			17,392.36	
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			365,239.65	
คิดราคาก่อสร้างเพียง				364,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ 435.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 836.78 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางทัศนีย์ หนูทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุรารักษ์ พุดดำ)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ

(นายวิจิต อาจนรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคา ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประเมินเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

ประมาณการโดย

[illegible]

ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคา ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้านสุภาพ - พงษ์กumar หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							226,441.38	
	4. งานเหล็กเสริม								
4.1	เหล็กตะแคง WIRE MESH ขนาด 0.20x0.20xม.	435.00	ตร.ม.	35.00	15,225.00	5.00	2,175.00	17,400.00	
4.2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.055	ตัน	24,135.51	1,327.45	3,600.00	198.00	1,525.45	
4.3	เหล็ก RB Ø 19 มม.	-	ตัน					-	
	5. งานรอยต่อคอนกรีต								
5.1	ค่าแรงรอยต่อคอนกรีต	42.00	เมตร	-		15.00	630.00	630.00	
5.2	แผ่นโฟมหนา 2 เซนติเมตร	16.00	แผ่น	45.00	720.00			720.00	
5.3	ยางแอสฟัลต์ติก 1 ลิตร ต่อ 5 เมตร	8.00	ลิตร	25.00	200.00	14.00	112.00	312.00	
	6. งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3								
6.1	ท่อ คสล. ศก. 0.30 เมตร	5.00	ท่อน	271.03	1,355.15	200.00	1,000.00	2,355.15	
6.1	ท่อ คสล. ศก. 0.40 เมตร	5.00	ท่อน	429.91	2,149.55	250.00	1,250.00	3,399.55	
6.2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย			-	-	-	
	รวม							252,783.53	


นายอรุณ ชูช่วยคำ ประธานกรรมการ


นางทัศนีย์ หนูทอง กรรมการ


นางสาวสุรารักษ์ พุ่มดำ กรรมการ